

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0108	<b>照明及窗帘</b>								
1	03041200100 1	平板LED灯	1. 国产名品 600*600MM 2. 采用亚克力面罩加铝合金边框，具有高导光性，照度均匀，且有利于散热，整个灯具美观简洁、大气豪华，光通量>=1700LM 3. 其他详见招标文件、设计图纸答疑、图集及	个	120.00 0					
2	01081000100 1	窗帘	1. 阳光面料30%聚酯，70%PVC包敷，卷帘面料克重量420克/m <sup>2</sup> 的阳光面料，开孔率约3%，密度48*48，紫外线遮挡率应高于96%，光照色牢度大于CLASS4.5。成品两侧边热切封边工艺防止产生毛边影响使用寿命； 2. 卷帘面料有害物质指标：甲醛含量必须低于30毫克/平方米，铅含量必须低于30毫克/平方米，镉含量低于10毫克/平方米，汞含量低于20毫克/平方米。 3. 其他详见招标文件、设计图纸	m2	185.00 0					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	01081000500 1	窗帘吊杆	1. 卷帘的上轴和下梁都应采用优质型材，型材的化学成分，力学性能，涂层厚度，涂层压痕硬度等各项指标应符合国家GB/T5237.1-2000和GB/T5237.4-2000的质量要求。 2. 上卷轴直径3.8cm，厚度0.11 cm以上，下梁5cm宽，材质厚度0.11cm以上。 3. 塑料件采用高纯度ABS工程级塑料，耐磨损性能应符合（盘式摩擦实验，磨损率应小于9.82mg*10 <sup>-5</sup> ），拉珠的密度与卷帘器系统匹配良好，密度一致。拉珠整体耐磨损强度高，拉线采用高密度多聚酯纤维，伸展性为零的拉线。拉珠静音耐	m	40.000					
		分部小计								
	010810	<b>卫生间改造</b>								
4	03100400700 1	小便器	1. 挂墙式国产手按式小便斗，含冲洗阀、厕所小便器开关、延时阀门、高档洁具。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	个	4.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	01130200100 1	厕所吊顶	1. 使用标准300*300MM规格铝扣板吊顶，铝材厚度0.5MM，含轻钢龙骨及其他相关配件。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	m2	54.000					
6	04060102800 1	厕所防水	1. 立邦5合1柔性防水。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	m2	54.000					
7	01110200300 1	卫生间地板瓷砖	1. 部位：卫生间地板瓷砖 2. 高档国产500*500MM，耐酸碱、耐磨的瓷质或石质等 3. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	m2	54.000					
8	03041200100 2	卫生间平板灯	1. 尺寸300*300MM 2. 采用亚克力面罩加铝合金边框，具有高导光性，照度均匀，且有利于散热，整个灯具美观简洁、大气豪华，光通量>=1700LM 3. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	个	12.000					
9	03100400800 1	梳洗台	1. 石英石台面，含国产高档洁具，龙头、下水。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	个	2.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	03100400800 2	洗拖把池	1. 国产高档大号拖把池，材料陶瓷，表面无细小黑点、陶瓷表面平滑，含龙头。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	个	2.000					
11	03060900500 1	水控五金管材	1. 日丰双层管及优质五金材料。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	批	1.000					
12	01121000500 1	厕所隔断	1. 定制(1.8米高)抗倍特材质高压装饰板，透心结构材料，具有坚固，抗撞击，防水，耐潮湿等功能，耐撞击及吸水率优良 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	套	8.000					
13	01080100100 1	卫生间门	1. 国产定制 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	扇	4.000					
14	01080100200 1	卫生间门包边	1. 国产定制 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	扇	4.000					
15	01160900200 1	卫生间拆除	1. 卫生间拆除，含垃圾清运 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	批	1.000					
		分部小计								
	011609	<b>门禁系统</b>								
16	08070201800 1	出门按钮	1. 适用86底盒，尺寸86*86*38mm，材质塑胶，触发方式机械式。 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	套	2.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	03050700500 1	▲管理软件	1. 有进出时段权限管理及假日进出权限管理；有非法闯入报警、长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、胁迫报警等；强制紧急开关门功能；双门互锁、反潜回、防尾随功能；强制门状态为常开或者常闭功能；具有考勤功能； ★2. 具有C/S门禁系统软件著作权证书； ★3. 具有B/S门禁系统软件著作权证书； ★4. 具有信息同步管理软件著作权证书； ★5. 中国安防协会十大创新品牌证书； ★6. 中国建筑业协会智能建筑专业委员会委员单位 ★7. 投标时需提提供原厂项目授权函。 8. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	套	1.000					
18	03110100700 1	▲专用电源	★1. 5孔5位10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W，符合GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-	套	2.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2008等国家标准 2. 具有电源、功能键等物理按键，可自定义按键指示灯、三色状态指示灯、通电指示灯 ★3. 支持LoRa低功率远距离无线协议（投标文件中提供功能截图证明） 4. 支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性 5. 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 6. 支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 ★7. 支持定时开关控制，支持单次、每周、月、天某时间自动断电上电（投标文件中提供功能截图证明） ★8. 支持远程开关控制，管理员可通过手机APP或管理后台对指定电器进行断电 9. 支持物理功能按键自定义策略，如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电 10. 支持延时通电保护，防止瞬间负载过大，线路烧坏，延时不超过30s。 ★11. 功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣							

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通知等多种组合操作；（投标文件中提供功能截图证明） 12. 支持电量统计，支持瞬时电量统计（瞬时电压、电流、功率）并支持查看每天、每月、每年的电量统计 ★13. 支持用电排行分析并形成可视化的柱状图表（投标文件中提供功能截图证明） ★14. 支持电量趋势分析并形成可视化的折线图表（投标文件中提供功能截图证明） ★15. 支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略断电的状态，不影响正常使用。投标文件中提供物联网软件平台软件及物联策略软件著作权登记证书扫描件。 16. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范							

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	03050700500 2	▲指纹密码读卡器	1. 指纹容量：3000枚；比对速度：≤2秒；记录容量：100000条；工作电压：12V DC；工作电流：≤400mA；支持密码开门功能 ★2. 投标时需提提供原厂项目授权函。 3. 其他详见招标文件、设计图纸 答疑、图集及	台	2.000					
20	01080100100 2	玻璃门	1. 厚12MM钢化玻璃，双开式，开门速度15-46CM/S（可调），关门速度13-46CM/S（可调） 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及	扇	2.000					
21	03010500100 1	吊装轨道	1. 钢制国产 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	个	2.000					
22	03010500100 2	轨道电机	1. DC24V，65W（直流无刷） 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	台	2.000					
23	03010500100 3	轨道钢架	1. 钢制国产型材 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	套	2.000					
24	01080100500 1	外框包边	1. 本芭拉丝不锈钢 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	面	2.000					
25	03110101000 1	线材及辅材	1. 国产 2. 其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	批	1.000					



## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		暂估价
								定额人工费	定额机械费	
26	03110102800 1	配套管理费	1.其他详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范	批	1.000					
		分部小计								



# 附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	AF-01	环境保护费		0.900	
2	AF-02	文明施工费		2.800	
3	AF-03	安全施工费		2.400	
4	AF-04	临时设施费		4.600	
5	AF-05	工程排污费			
合 计					

## H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安徽省科学技术协会办公场所改造项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		





